

ЦЕНОВНИК ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИХ УСЛУГА

Јасно договорено. Одговорно урађено.

Све цене су изражене у динарима, по јединици мере (ЈМ), без материјала. Излазак на терен обрачунава се уз сваку интервенцију. Важи од 17. 9. 2026.. Укупно 194 услуга.

ИЗЛАЗАК НА ТЕРЕН

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
ОТИ001	Заказани излазак на терен у редовном радном времену	услуга	2.500	Важи за унапред заказан долазак у редовном радном времену. Дијагностика, радови, материјал и трошкови паркирања обрачунавају се посебно.
ОТИ002	Хитни излазак на терен 24/7	услуга	12.000	Обухвата хитан долазак на адресу. Дијагностика, радови, материјал и трошкови паркирања обрачунавају се посебно.

РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ И КУТИЈЕ

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
ERM001	Монтажа надградне разводне кутије	комад	2.800	Обележавање, отвори за причвршћивање, причвршћивање празне кутије и увођење каблова. Не обухвата опремање и повезивање табле. Материјал се обрачунава засебно.
ERD001	Демонтажа надградне разводне кутије	комад	1.200	Ослобађање причвршћења и уклањање празне кутије. Демонтажа опреме и одвајање кола посебно. Не обрачунава се ако кутија остаје.
ERM002	Монтажа уградне разводне кутије у припремљен отвор	комад	4.400	Постављање, нивелисање, учвршћивање празне кутије и увођење каблова. Штемовање и поправка зида, опремање и повезивање обрачунавају се посебно. Материјал се обрачунава засебно.
ERD002	Демонтажа уградне разводне кутије	комад	2.000	Ослобађање и уклањање празне кутије. Потребно штемовање и поправка зида посебно, као и демонтажа опреме и одвајање кола. Не обрачунава се ако кутија остаје.
ERM003	Заједничка припрема и повезивање монофазне разводне табле	услуга	6.000	Једном по табли при целокупном опремању или замени. Обухвата заједничку припрему за рад, повезивање довода и заједничких блокова, организацију и означавање кола, поклопац и завршну проверу, укључујући проверу ФИД заштите ако је уграђена. Кутија и монтажа сваког елемента посебно. Не додаје се код појединачних замена; поправке затечених неисправности и продужење проводника посебно. Материјал се обрачунава засебно.
ERM004	Заједничка припрема и повезивање трофазне разводне табле	услуга	9.000	Једном по табли при целокупном опремању или замени. Обухвата заједничку припрему за рад, повезивање довода и заједничких блокова, организацију и означавање кола, поклопац и завршну проверу, укључујући проверу ФИД заштите ако је уграђена. Кутија и монтажа сваког елемента посебно. Не додаје се код појединачних замена; поправке затечених неисправности и продужење проводника посебно. Материјал се обрачунава засебно.
ERD005	Заједнички рад при демонтажи опреме разводне табле	услуга	2.400	Једном по табли: отварање, одвајање довода, уклањање заједничких веза и сабирница и опреме након одвајања проводника. Одвајање и означавање одлазних кола и уклањање кутије посебно. Заједничка припрема за безбедан рад не наплаћује се поново ако је већ обухваћена повезивањем табле. Не додаје се код појединачне замене елемента.
ERD006	Одвајање и означавање проводника монофазног струјног кола	струјно коло	400	По одлазном воду, не по броју полова осигурача. Један трофазни вод је једно трофазно коло; ФИД није додатно коло. Означавање постојећих веза је укључено; утврђивање куда води непознато коло и тражење кvara је засебна дијагностика. Не додаје се код појединачних замена.

РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ И КУТИЈЕ

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
ERD007	Одвајање и означавање проводника трофазног струјног кола	струјно коло	640	По одлазном воду, не по броју полова осигурача. Један трофазни вод је једно трофазно коло; ФИД није додатно коло. Означавање постојећих веза је укључено; утврђивање куда води непознато коло и тражење квара је засебна дијагностика. Не додаје се код појединачних замена.

АУТОМАТСКИ ОСИГУРАЧИ

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
ЕОМ001	Монтажа и повезивање једнополног аутоматског осигурача	комад	640	При опремању табле: причвршћивање на DIN шину и повезивање уређаја, са припадајућим делом рада на сабирници или спојним проводницима. Заједнички рад на табли обрачунава се једном посебно. Вишеполни уређај је један комад. Изведба 1P+N обухваћена двополном, а 3P+N четворополном ставком. Ампеража и В/С/D не формирају засебну цену рада. Материјал се обрачунава засебно.
ЕОМ002	Монтажа и повезивање двополног аутоматског осигурача	комад	800	При опремању табле: причвршћивање на DIN шину и повезивање уређаја, са припадајућим делом рада на сабирници или спојним проводницима. Заједнички рад на табли обрачунава се једном посебно. Вишеполни уређај је један комад. Изведба 1P+N обухваћена двополном, а 3P+N четворополном ставком. Ампеража и В/С/D не формирају засебну цену рада. Материјал се обрачунава засебно.
ЕОМ003	Монтажа и повезивање трополног аутоматског осигурача	комад	960	При опремању табле: причвршћивање на DIN шину и повезивање уређаја, са припадајућим делом рада на сабирници или спојним проводницима. Заједнички рад на табли обрачунава се једном посебно. Вишеполни уређај је један комад. Изведба 1P+N обухваћена двополном, а 3P+N четворополном ставком. Ампеража и В/С/D не формирају засебну цену рада. Материјал се обрачунава засебно.
ЕОМ004	Монтажа и повезивање четворополног аутоматског осигурача	комад	1.200	При опремању табле: причвршћивање на DIN шину и повезивање уређаја, са припадајућим делом рада на сабирници или спојним проводницима. Заједнички рад на табли обрачунава се једном посебно. Вишеполни уређај је један комад. Изведба 1P+N обухваћена двополном, а 3P+N четворополном ставком. Ампеража и В/С/D не формирају засебну цену рада. Материјал се обрачунава засебно.
ЕОZ001	Замена једнополног аутоматског осигурача — први елемент	комад	1.640	Обухвата заједничку припрему, демонтажу старог, монтажу и повезивање новог уређаја и завршну проверу. Само један први елемент у истој табли током истог захвата, укључујући мешовиту замену осигурача и ФИД склопки. Први је елемент са највишом ценом прве замене; остали се обрачунавају као следећи. Не додавати заједничку припрему целе табле нити засебну демонтажу. Материјал се обрачунава засебно.
ЕОZ002	Замена двополног аутоматског осигурача — први елемент	комад	1.800	Обухвата заједничку припрему, демонтажу старог, монтажу и повезивање новог уређаја и завршну проверу. Само један први елемент у истој табли током истог захвата, укључујући мешовиту замену осигурача и ФИД склопки. Први је елемент са највишом ценом прве замене; остали се обрачунавају као следећи. Не додавати заједничку припрему целе табле нити засебну демонтажу. Материјал се обрачунава засебно.
ЕОZ003	Замена трополног аутоматског осигурача — први елемент	комад	1.960	Обухвата заједничку припрему, демонтажу старог, монтажу и повезивање новог уређаја и завршну проверу. Само један први елемент у истој табли током истог захвата, укључујући мешовиту замену осигурача и ФИД склопки. Први је елемент са највишом ценом прве замене; остали се обрачунавају као следећи. Не додавати заједничку припрему целе табле нити засебну демонтажу. Материјал се обрачунава засебно.

АУТОМАТСКИ ОСИГУРАЧИ

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
EOZ004	Замена четворополног аутоматског осигурача — први елемент	комад	2.200	Обухвата заједничку припрему, демонтажу старог, монтажу и повезивање новог уређаја и завршну проверу. Само један први елемент у истој табли током истог захвата, укључујући мешовиту замену осигурача и ФИД склопки. Први је елемент са највишом ценом прве замене; остали се обрачунавају као следећи. Не додавати заједничку припрему целе табле нити засебну демонтажу. Материјал се обрачунава засебно.
EOZ101	Замена једнополног аутоматског осигурача — сваки следећи елемент	комад	640	Додатни рад по уређају уз већ обрачунат први елемент. Само један први елемент у истој табли током истог захвата, укључујући мешовиту замену осигурача и ФИД склопки. Први је елемент са највишом ценом прве замене; остали се обрачунавају као следећи. Не додавати заједничку припрему целе табле нити засебну демонтажу. Материјал се обрачунава засебно.
EOZ102	Замена двополног аутоматског осигурача — сваки следећи елемент	комад	800	Додатни рад по уређају уз већ обрачунат први елемент. Само један први елемент у истој табли током истог захвата, укључујући мешовиту замену осигурача и ФИД склопки. Први је елемент са највишом ценом прве замене; остали се обрачунавају као следећи. Не додавати заједничку припрему целе табле нити засебну демонтажу. Материјал се обрачунава засебно.
EOZ103	Замена трополног аутоматског осигурача — сваки следећи елемент	комад	960	Додатни рад по уређају уз већ обрачунат први елемент. Само један први елемент у истој табли током истог захвата, укључујући мешовиту замену осигурача и ФИД склопки. Први је елемент са највишом ценом прве замене; остали се обрачунавају као следећи. Не додавати заједничку припрему целе табле нити засебну демонтажу. Материјал се обрачунава засебно.
EOZ104	Замена четворополног аутоматског осигурача — сваки следећи елемент	комад	1.200	Додатни рад по уређају уз већ обрачунат први елемент. Само један први елемент у истој табли током истог захвата, укључујући мешовиту замену осигурача и ФИД склопки. Први је елемент са највишом ценом прве замене; остали се обрачунавају као следећи. Не додавати заједничку припрему целе табле нити засебну демонтажу. Материјал се обрачунава засебно.

ФИД СКЛОПКЕ

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
EFM002	Монтажа и повезивање двополне ФИД склопке	комад	960	При опремању табле: причвршћивање на DIN шину и повезивање уређаја, са припадајућим делом рада на сабирници или спојним проводницима. Заједнички рад на табли обрачунава се једном посебно. Вишеполни уређај је један комад. Самостална калкулација, без везивања за цену осигурача. Материјал се обрачунава засебно.
EFM004	Монтажа и повезивање четворополне ФИД склопке	комад	1.200	При опремању табле: причвршћивање на DIN шину и повезивање уређаја, са припадајућим делом рада на сабирници или спојним проводницима. Заједнички рад на табли обрачунава се једном посебно. Вишеполни уређај је један комад. Самостална калкулација, без везивања за цену осигурача. Материјал се обрачунава засебно.
EFZ002	Замена двополне ФИД склопке — први елемент	комад	1.960	Обухвата заједничку припрему, демонтажу старог, монтажу и повезивање новог уређаја и завршну проверу. Само један први елемент у истој табли током истог захвата, укључујући мешовиту замену осигурача и ФИД склопки. Први је елемент са највишом ценом прве замене; остали се обрачунавају као следећи. Не додавати заједничку припрему целе табле нити засебну демонтажу. Обухвата проверу ФИД заштите. Самостална калкулација. Материјал се обрачунава засебно.
EFZ004	Замена четворополне ФИД склопке — први елемент	комад	2.200	Обухвата заједничку припрему, демонтажу старог, монтажу и повезивање новог уређаја и завршну проверу. Само један први елемент у истој табли током истог захвата, укључујући мешовиту замену осигурача и ФИД склопки. Први је елемент са највишом ценом прве замене; остали се обрачунавају као следећи. Не додавати заједничку припрему целе табле нити засебну демонтажу. Обухвата проверу ФИД заштите. Самостална калкулација. Материјал се обрачунава засебно.

ФИД СКЛОПКЕ

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
EFZ102	Замена двополне ФИД склопке — сваки следећи елемент	комад	960	Додатни рад по уређају уз већ обрачунат први елемент. Само један први елемент у истој табли током истог захвата, укључујући мешовиту замену осигурача и ФИД склопки. Први је елемент са највишом ценом прве замене; остали се обрачунавају као следећи. Не додавати заједничку припрему целе табле нити засебну демонтажу. Обухвата проверу ФИД заштите. Самостална калкулација. Материјал се обрачунава засебно.
EFZ104	Замена четворополне ФИД склопке — сваки следећи елемент	комад	1.200	Додатни рад по уређају уз већ обрачунат први елемент. Само један први елемент у истој табли током истог захвата, укључујући мешовиту замену осигурача и ФИД склопки. Први је елемент са највишом ценом прве замене; остали се обрачунавају као следећи. Не додавати заједничку припрему целе табле нити засебну демонтажу. Обухвата проверу ФИД заштите. Самостална калкулација. Материјал се обрачунава засебно.

СИГНАЛНА ОПРЕМА У ТАБЛИ

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
ESM001	Монтажа и повезивање индикатора јефтине тарифе у разводној табли	комад	1.200	При опремању табле, уз постојећи одговарајући сигнал тарифе. Нови сигнални вод и отклањање неисправности посебно. Заједнички рад на табли обрачунава се једном. Материјал се обрачунава засебно.
ESM002	Монтажа и повезивање модуларног звонца у разводној табли	комад	1.200	При опремању табле, са постојећим одговарајућим водовима. Ново ожичење ван табле и тастер нису укључени. Заједнички рад на табли обрачунава се једном. Материјал се обрачунава засебно.

КАБЛОВИ, КАНАЛИЦЕ И РАЗВОДНЕ КУТИЈЕ

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
EKM015	Полагање кабла PP-Y (N2XH) 3×1,5 mm ²	m	480	Полагање у припремљену каналу, цев или канал; каналица, штемовање и повезивање обрачунавају се посебно.
EKM025	Полагање кабла PP-Y (N2XH) 3×2,5 mm ²	m	560	Полагање у припремљену каналу, цев или канал; каналица, штемовање и повезивање обрачунавају се посебно.
EKM052	Полагање кабла PP-Y (N2XH) 5×2,5 mm ²	m	640	Полагање у припремљену каналу, цев или канал; каналица, штемовање и повезивање обрачунавају се посебно.
EKM054	Полагање кабла PP-Y (N2XH) 5×4 mm ²	m	800	Полагање у припремљену каналу, цев или канал; каналица, штемовање и повезивање обрачунавају се посебно.
EKM056	Полагање кабла PP-Y (N2XH) 5×6 mm ²	m	960	Полагање у припремљену каналу, цев или канал; каналица, штемовање и повезивање обрачунавају се посебно.
EKM050	Полагање кабла PP-Y (N2XH) 5×10 mm ²	m	1.500	Полагање у припремљену каналу, цев или канал; каналица, штемовање и повезивање обрачунавају се посебно.
EKM101	Монтажа PVC каналице до 40×25 mm	m	1.040	Обележавање, бушење, причвршћивање и постављање поклопца; углови и спојнице обухваћени.
EKM102	Монтажа PVC каналице преко 40×25 mm (до 100×60 mm)	m	1.200	Обележавање, бушење, причвршћивање и постављање поклопца.
EKM103	Постављање ребрастог или крутог инсталационог црева	m	800	На припремљену подлогу или у изведен канал; штемовање посебно.
EKM104	Увлачење кабла или проводника у постојећу цев	m	320	По метру цеви; отежано увлачење (зацепљена или оштећена цев) кроз сат рада.
EKM201	Монтажа надградне разводне кутије	комад	1.600	Причвршћивање, увођење каблова и затварање; спојеви посебно.
EKD201	Демонтажа надградне разводне кутије	комад	1.000	
EKM202	Монтажа уградне разводне кутије у припремљен отвор	комад	2.000	Постављање и гипсовање кутије; штемовање отвора посебно.
EKD202	Демонтажа уградне разводне кутије	комад	1.000	
EKM203	Монтажа уградне дозне за прекидач или прикључницу у припремљен отвор	комад	960	Гипсовање или причвршћивање дозне; штемовање отвора посебно.

КАБЛОВИ, КАНАЛИЦЕ И РАЗВОДНЕ КУТИЈЕ

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
EKM204	Спајање проводника у разводној кутији (клема или WAGO спој)	спој	320	По једном споју, без обзира на број проводника у њему.
EKM301	Нови извод за прикључницу или прекидач, до 10 m, надзидно у каналици — комплет	комплет	12.400	Обухвата каналицу, кабл, разводну кутију, дозну и монтажу галантерије; повезивање у табли и осигурач посебно. Преко 10 m обрачунава се по метру.
EKM302	Нови извод за светиљку, до 10 m, надзидно у каналици — комплет	комплет	12.400	Обухвата каналицу, кабл, разводну кутију и прекидач; светиљка и повезивање у табли посебно.
EKM303	Нови трофазни извод (шпорет, бојлер, клима), до 10 m, надзидно — комплет	комплет	15.400	Кабл 5×2,5 или 5×4 у каналици, прикључна кутија; осигурач и повезивање у табли посебно.

ПРИКЉУЧНИЦЕ И ПРЕКИДАЧИ — КЛАСИЧНИ

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
EGM001	Монтажа и повезивање монофазне прикључнице	комад	960	На припремљену одговарајућу инсталацију. Стандардна изведба. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EGZ001	Замена монофазне прикључнице	комад	1.360	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Стандардна изведба. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EGM002	Монтажа и повезивање двоструке монофазне прикључнице у једној дозни	комад	1.440	На припремљену одговарајућу инсталацију. Један комплетан елемент. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EGZ002	Замена двоструке монофазне прикључнице у једној дозни	комад	1.840	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Један комплетан елемент. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EGM003	Монтажа и повезивање трофазне прикључнице	комад	1.600	На припремљену одговарајућу инсталацију. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EGZ003	Замена трофазне прикључнице	комад	2.000	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EGM004	Монтажа и повезивање једнополног прекидача	комад	960	На припремљену одговарајућу инсталацију. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EGZ004	Замена једнополног прекидача	комад	1.360	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EGM005	Монтажа и повезивање двонолног прекидача	комад	960	На припремљену одговарајућу инсталацију. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EGZ005	Замена двонолног прекидача	комад	1.360	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EGM006	Монтажа и повезивање серијског прекидача	комад	1.200	На припремљену одговарајућу инсталацију. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EGZ006	Замена серијског прекидача	комад	1.600	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EGM007	Монтажа и повезивање наизменичног прекидача	комад	1.200	На припремљену одговарајућу инсталацију. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.

ПРИКЉУЧНИЦЕ И ПРЕКИДАЧИ — КЛАСИЧНИ

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
EGZ007	Замена наизменичног прекидача	комад	1.600	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EGM008	Монтажа и повезивање унакрсног прекидача	комад	1.440	На припремљену одговарајућу инсталацију. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EGZ008	Замена унакрсног прекидача	комад	1.840	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EGM009	Монтажа и повезивање индикаторског прекидача	комад	1.200	На припремљену одговарајућу инсталацију. Појединачни прекидач са индикацијом. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EGZ009	Замена индикаторског прекидача	комад	1.600	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Појединачни прекидач са индикацијом. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EGM010	Монтажа и повезивање тастера за звонце	комад	800	На припремљену одговарајућу инсталацију. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EGZ010	Замена тастера за звонце	комад	1.200	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EGM011	Монтажа и повезивање регулатора осветљења — димера	комад	1.200	На припремљену одговарајућу инсталацију. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EGZ011	Замена регулатора осветљења — димера	комад	1.600	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EGM012	Монтажа и повезивање прекидача за ролетне	комад	1.200	На припремљену одговарајућу инсталацију. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EGZ012	Замена прекидача за ролетне	комад	1.600	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EGM101	Монтажа и повезивање надградне (OG) монофазне прикључнице	комад	1.600	Надградна (OG) изведба, IP44/IP55: бушење, причвршћивање кутије, увод кабла кроз уводник, повезивање.
EGZ101	Замена надградне (OG) монофазне прикључнице	комад	2.000	
EGM102	Монтажа и повезивање надградне (OG) двоструке монофазне прикључнице	комад	2.000	Надградна (OG) изведба, IP44/IP55: бушење, причвршћивање кутије, увод кабла кроз уводник, повезивање.
EGZ102	Замена надградне (OG) двоструке монофазне прикључнице	комад	2.400	
EGM103	Монтажа и повезивање надградне (OG) трофазне прикључнице	комад	2.160	Надградна (OG) изведба, IP44/IP55: бушење, причвршћивање кутије, увод кабла кроз уводник, повезивање.
EGZ103	Замена надградне (OG) трофазне прикључнице	комад	2.560	
EGM104	Монтажа и повезивање надградне (OG) једнополног прекидача	комад	1.600	Надградна (OG) изведба, IP44/IP55: бушење, причвршћивање кутије, увод кабла кроз уводник, повезивање.
EGZ104	Замена надградне (OG) једнополног прекидача	комад	2.000	
EGM106	Монтажа и повезивање надградне (OG) серијског прекидача	комад	1.840	Надградна (OG) изведба, IP44/IP55: бушење, причвршћивање кутије, увод кабла кроз уводник, повезивање.
EGZ106	Замена надградне (OG) серијског прекидача	комад	2.240	

ПРИКЉУЧНИЦЕ И ПРЕКИДАЧИ — КЛАСИЧНИ

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
EGM107	Монтажа и повезивање надградне (OG) наизменичног прекидача	комад	1.840	Надградна (OG) изведба, IP44/IP55: бушење, причвршћивање кутије, увод кабла кроз уводник, повезивање.
EGZ107	Замена надградне (OG) наизменичног прекидача	комад	2.240	
EGM110	Монтажа и повезивање надградне (OG) тастера за звонце	комад	1.360	Надградна (OG) изведба, IP44/IP55: бушење, причвршћивање кутије, увод кабла кроз уводник, повезивање.
EGZ110	Замена надградне (OG) тастера за звонце	комад	1.760	

ПРИКЉУЧНИЦЕ И ПРЕКИДАЧИ — МОДУЛАРНИ

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
EMD001	Демонтажа постојећег модуларног склопа при целокупној замени	склоп	800	Скидање маске, носача и старих модула и одвајање проводника. Код целокупне замене додају се монтажа новог носача и повезивање нових модула. Не додаје се уз замену појединачног модула. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EMM002	Монтажа носача и маске модуларног склопа 2М	склоп	640	Постављање носача и маске у припремљену дозну. Капацитет 2М није број повезаних елемената. Монтажа и повезивање сваког модула обрачунавају се засебно. Не сабирати са монтажом носача купатилског индикатора за исти склоп. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EMM003	Монтажа носача и маске модуларног склопа 3М	склоп	800	Постављање носача и маске у припремљену дозну. Капацитет 3М није број повезаних елемената. Монтажа и повезивање сваког модула обрачунавају се засебно. Не сабирати са монтажом носача купатилског индикатора за исти склоп. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EMM004	Монтажа носача и маске модуларног склопа 4М	склоп	960	Постављање носача и маске у припремљену дозну. Капацитет 4М није број повезаних елемената. Монтажа и повезивање сваког модула обрачунавају се засебно. Не сабирати са монтажом носача купатилског индикатора за исти склоп. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EMM005	Монтажа носача и маске модуларног склопа 5М	склоп	1.120	Постављање носача и маске у припремљену дозну. Капацитет 5М није број повезаних елемената. Монтажа и повезивање сваког модула обрачунавају се засебно. Не сабирати са монтажом носача купатилског индикатора за исти склоп. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EMM007	Монтажа носача и маске модуларног склопа 7М	склоп	1.440	Постављање носача и маске у припремљену дозну. Капацитет 7М није број повезаних елемената. Монтажа и повезивање сваког модула обрачунавају се засебно. Не сабирати са монтажом носача купатилског индикатора за исти склоп. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EMZ011	Замена маске модуларног склопа	склоп	400	Скидање старе и постављање одговарајуће нове маске; модули остају. Не додаје се ако је маска већ обухваћена заменом целог склопа. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EMZ012	Замена носача модуларног склопа	склоп	1.200	Замена носача уз задржавање и премештање постојећих исправних модула. Укључено потребно скидање и враћање маске; замена самих модула посебно. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.

ПРИКЉУЧНИЦЕ И ПРЕКИДАЧИ — МОДУЛАРНИ

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
ЕММ021	Монтажа и повезивање модула прикључнице	комад	640	На припремљену одговарајућу инсталацију. Један функционални елемент без обзира на број места која заузима. Код опремања целог склопа носач и маска посебно; код појединачне замене потребно скидање и враћање маске је укључено. За прекидачки модул купатилског индикатора користити EI111/EI311. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
ЕМЗ021	Замена модула прикључнице	комад	1.040	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Један функционални елемент без обзира на број места која заузима. Код опремања целог склопа носач и маска посебно; код појединачне замене потребно скидање и враћање маске је укључено. За прекидачки модул купатилског индикатора користити EI111/EI311. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
ЕММ022	Монтажа и повезивање модула једнополног прекидача	комад	640	На припремљену одговарајућу инсталацију. Један функционални елемент без обзира на број места која заузима. Код опремања целог склопа носач и маска посебно; код појединачне замене потребно скидање и враћање маске је укључено. За прекидачки модул купатилског индикатора користити EI111/EI311. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
ЕМЗ022	Замена модула једнополног прекидача	комад	1.040	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Један функционални елемент без обзира на број места која заузима. Код опремања целог склопа носач и маска посебно; код појединачне замене потребно скидање и враћање маске је укључено. За прекидачки модул купатилског индикатора користити EI111/EI311. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
ЕММ023	Монтажа и повезивање модула двополног прекидача	комад	640	На припремљену одговарајућу инсталацију. Један функционални елемент без обзира на број места која заузима. Код опремања целог склопа носач и маска посебно; код појединачне замене потребно скидање и враћање маске је укључено. За прекидачки модул купатилског индикатора користити EI111/EI311. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
ЕМЗ023	Замена модула двополног прекидача	комад	1.040	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Један функционални елемент без обзира на број места која заузима. Код опремања целог склопа носач и маска посебно; код појединачне замене потребно скидање и враћање маске је укључено. За прекидачки модул купатилског индикатора користити EI111/EI311. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
ЕММ024	Монтажа и повезивање модула серијског прекидача	комад	800	На припремљену одговарајућу инсталацију. Један функционални елемент без обзира на број места која заузима. Код опремања целог склопа носач и маска посебно; код појединачне замене потребно скидање и враћање маске је укључено. За прекидачки модул купатилског индикатора користити EI111/EI311. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.

ПРИКЉУЧНИЦЕ И ПРЕКИДАЧИ — МОДУЛАРНИ

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
ЕМZ024	Замена модула серијског прекидача	комад	1.200	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Један функционални елемент без обзира на број места која заузима. Код опремања целог склопа носач и маска посебно; код појединачне замене потребно скидање и враћање маске је укључено. За прекидачки модул купатилског индикатора користити EI111/EI311. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
ЕМM025	Монтажа и повезивање модула наизменичног прекидача	комад	800	На припремљену одговарајућу инсталацију. Један функционални елемент без обзира на број места која заузима. Код опремања целог склопа носач и маска посебно; код појединачне замене потребно скидање и враћање маске је укључено. За прекидачки модул купатилског индикатора користити EI111/EI311. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
ЕМZ025	Замена модула наизменичног прекидача	комад	1.200	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Један функционални елемент без обзира на број места која заузима. Код опремања целог склопа носач и маска посебно; код појединачне замене потребно скидање и враћање маске је укључено. За прекидачки модул купатилског индикатора користити EI111/EI311. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
ЕМM026	Монтажа и повезивање модула унакрсног прекидача	комад	960	На припремљену одговарајућу инсталацију. Један функционални елемент без обзира на број места која заузима. Код опремања целог склопа носач и маска посебно; код појединачне замене потребно скидање и враћање маске је укључено. За прекидачки модул купатилског индикатора користити EI111/EI311. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
ЕМZ026	Замена модула унакрсног прекидача	комад	1.360	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Један функционални елемент без обзира на број места која заузима. Код опремања целог склопа носач и маска посебно; код појединачне замене потребно скидање и враћање маске је укључено. За прекидачки модул купатилског индикатора користити EI111/EI311. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
ЕМM027	Монтажа и повезивање модула индикаторског прекидача	комад	800	На припремљену одговарајућу инсталацију. Један функционални елемент без обзира на број места која заузима. Код опремања целог склопа носач и маска посебно; код појединачне замене потребно скидање и враћање маске је укључено. За прекидачки модул купатилског индикатора користити EI111/EI311. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
ЕМZ027	Замена модула индикаторског прекидача	комад	1.200	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Један функционални елемент без обзира на број места која заузима. Код опремања целог склопа носач и маска посебно; код појединачне замене потребно скидање и враћање маске је укључено. За прекидачки модул купатилског индикатора користити EI111/EI311. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.

ПРИКЉУЧНИЦЕ И ПРЕКИДАЧИ — МОДУЛАРНИ

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
ЕММ028	Монтажа и повезивање модула тастера за звонце	комад	640	На припремљену одговарајућу инсталацију. Један функционални елемент без обзира на број места која заузима. Код опремања целог склопа носач и маска посебно; код појединачне замене потребно скидање и враћање маске је укључено. За прекидачки модул купатилског индикатора користити EI111/EI311. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
ЕМЗ028	Замена модула тастера за звонце	комад	1.040	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Један функционални елемент без обзира на број места која заузима. Код опремања целог склопа носач и маска посебно; код појединачне замене потребно скидање и враћање маске је укључено. За прекидачки модул купатилског индикатора користити EI111/EI311. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
ЕММ029	Монтажа и повезивање модула димера	комад	800	На припремљену одговарајућу инсталацију. Један функционални елемент без обзира на број места која заузима. Код опремања целог склопа носач и маска посебно; код појединачне замене потребно скидање и враћање маске је укључено. За прекидачки модул купатилског индикатора користити EI111/EI311. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
ЕМЗ029	Замена модула димера	комад	1.200	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Један функционални елемент без обзира на број места која заузима. Код опремања целог склопа носач и маска посебно; код појединачне замене потребно скидање и враћање маске је укључено. За прекидачки модул купатилског индикатора користити EI111/EI311. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
ЕММ030	Монтажа и повезивање модула прекидача за ролетне	комад	800	На припремљену одговарајућу инсталацију. Један функционални елемент без обзира на број места која заузима. Код опремања целог склопа носач и маска посебно; код појединачне замене потребно скидање и враћање маске је укључено. За прекидачки модул купатилског индикатора користити EI111/EI311. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
ЕМЗ030	Замена модула прекидача за ролетне	комад	1.200	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Један функционални елемент без обзира на број места која заузима. Код опремања целог склопа носач и маска посебно; код појединачне замене потребно скидање и враћање маске је укључено. За прекидачки модул купатилског индикатора користити EI111/EI311. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
ЕММ102	Монтажа надградне (OG) кутије са носачем и маском модуларног склопа 2М	склоп	1.360	Надградни модуларни програм (нпр. Plexo, Alling OG): причвршћивање кутије, увод кабла, носач и маска; модули посебно.
ЕММ103	Монтажа надградне (OG) кутије са носачем и маском модуларног склопа 3М	склоп	1.520	Надградни модуларни програм (нпр. Plexo, Alling OG): причвршћивање кутије, увод кабла, носач и маска; модули посебно.
ЕММ104	Монтажа надградне (OG) кутије са носачем и маском модуларног склопа 4М	склоп	1.680	Надградни модуларни програм (нпр. Plexo, Alling OG): причвршћивање кутије, увод кабла, носач и маска; модули посебно.

КУПАТИЛСКИ ИНДИКАТОРИ

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
EIM001	Монтажа носача и маске модуларног купатилског индикатора	склоп	960	Једном по склопу. Монтажа и повезивање модула посебно, по стварном броју. Не сабирати са одговарајућом ЕМ ставком за носач и маску. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EID001	Демонтажа модуларног купатилског индикатора при целокупној замени	склоп	800	Уклањање старог комплета и одвајање проводника. Не додаје се код замене појединачног модула, нити се сабира са ЕМ200 за исти склоп. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EIM003	Монтажа и повезивање купатилског индикатора са три прекидача	комад	2.000	На припремљену одговарајућу инсталацију. Комплетан немодуларни индикатор, са повезивањем припадајућих прекидача и индикације. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EIZ003	Замена купатилског индикатора са три прекидача	комад	2.400	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Комплетан немодуларни индикатор, са повезивањем припадајућих прекидача и индикације. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EIM004	Монтажа и повезивање купатилског индикатора са четири прекидача	комад	2.400	На припремљену одговарајућу инсталацију. Комплетан немодуларни индикатор, са повезивањем припадајућих прекидача и индикације. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EIZ004	Замена купатилског индикатора са четири прекидача	комад	2.800	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Комплетан немодуларни индикатор, са повезивањем припадајућих прекидача и индикације. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EIM011	Монтажа и повезивање прекидачког модула купатилског индикатора	комад	640	На припремљену одговарајућу инсталацију. По стварно повезаном модулу. Замена појединачног модула укључује потребно скидање и враћање маске. Не сабирати са ЕМ ставком за исти модул. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EIZ011	Замена прекидачког модула купатилског индикатора	комад	1.040	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. По стварно повезаном модулу. Замена појединачног модула укључује потребно скидање и враћање маске. Не сабирати са ЕМ ставком за исти модул. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EIM012	Монтажа и повезивање засебног сигналног модула купатилског индикатора	комад	640	На припремљену одговарајућу инсталацију. Одвојени сигнални модул; уграђена индикација у прекидачком модулу не обрачунава се као додатни модул. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EIZ012	Замена засебног сигналног модула купатилског индикатора	комад	1.040	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Одвојени сигнални модул; уграђена индикација у прекидачком модулу не обрачунава се као додатни модул. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EIZ013	Замена заменљиве сигналне лампице купатилског индикатора	комад	400	Само ако је лампица предвиђена као заменљив део. Не сабирати са заменом целог сигналног или прекидачког модула. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.

СВЕТИЉКЕ

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
EVM001	Монтажа и повезивање плафоњере	комад	2.000	На припремљену одговарајућу инсталацију. Припадајући носач и стандардно причвршћивање обухваћени радом. Посебна припрема подлоге или носача и отежан приступ процењују се засебно; исто бушење не наплаћивати два пута. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EVZ001	Замена плафоњере	комад	2.800	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Припадајући носач и стандардно причвршћивање обухваћени радом. Посебна припрема подлоге или носача и отежан приступ процењују се засебно; исто бушење не наплаћивати два пута. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EVM002	Монтажа и повезивање зидне светиљке	комад	2.000	На припремљену одговарајућу инсталацију. Припадајући носач и стандардно причвршћивање обухваћени радом. Посебна припрема подлоге или носача и отежан приступ процењују се засебно; исто бушење не наплаћивати два пута. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EVZ002	Замена зидне светиљке	комад	2.800	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Припадајући носач и стандардно причвршћивање обухваћени радом. Посебна припрема подлоге или носача и отежан приступ процењују се засебно; исто бушење не наплаћивати два пута. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EVM003	Монтажа и повезивање висеће светиљке или лустера	комад	4.400	На припремљену одговарајућу инсталацију. Основно склапање је укључено; обимније састављање по EV150. Припадајући носач и стандардно причвршћивање обухваћени радом. Посебна припрема подлоге или носача и отежан приступ процењују се засебно; исто бушење не наплаћивати два пута. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EVZ003	Замена висеће светиљке или лустера	комад	5.200	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Основно склапање је укључено; обимније састављање по EV150. Припадајући носач и стандардно причвршћивање обухваћени радом. Посебна припрема подлоге или носача и отежан приступ процењују се засебно; исто бушење не наплаћивати два пута. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EVM004	Монтажа и повезивање уградне светиљке	комад	1.200	На припремљену одговарајућу инсталацију. У припремљен отвор. Припадајући носач и стандардно причвршћивање обухваћени радом. Посебна припрема подлоге или носача и отежан приступ процењују се засебно; исто бушење не наплаћивати два пута. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EVZ004	Замена уградне светиљке	комад	2.000	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. У припремљен отвор. Припадајући носач и стандардно причвршћивање обухваћени радом. Посебна припрема подлоге или носача и отежан приступ процењују се засебно; исто бушење не наплаћивати два пута. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EVM005	Монтажа и повезивање надградног LED панела	комад	2.400	На припремљену одговарајућу инсталацију. Припадајући носач и стандардно причвршћивање обухваћени радом. Посебна припрема подлоге или носача и отежан приступ процењују се засебно; исто бушење не наплаћивати два пута. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.

СВЕТИЉКЕ

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
EVZ005	Замена надградног LED панела	комад	3.200	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Припадајући носач и стандардно причвршћивање обухваћени радом. Посебна припрема подлоге или носача и отежан приступ процењују се засебно; исто бушење не наплаћивати два пута. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EVM006	Монтажа и повезивање уградног LED панела	комад	1.600	На припремљену одговарајућу инсталацију. У припремљен отвор или одговарајућу плафонску конструкцију. Припадајући носач и стандардно причвршћивање обухваћени радом. Посебна припрема подлоге или носача и отежан приступ процењују се засебно; исто бушење не наплаћивати два пута. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EVZ006	Замена уградног LED панела	комад	2.400	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. У припремљен отвор или одговарајућу плафонску конструкцију. Припадајући носач и стандардно причвршћивање обухваћени радом. Посебна припрема подлоге или носача и отежан приступ процењују се засебно; исто бушење не наплаћивати два пута. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EVM007	Монтажа и повезивање рефлектора	комад	2.900	На припремљену одговарајућу инсталацију. Припадајући носач и стандардно причвршћивање обухваћени радом. Посебна припрема подлоге или носача и отежан приступ процењују се засебно; исто бушење не наплаћивати два пута. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EVZ007	Замена рефлектора	комад	3.700	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Припадајући носач и стандардно причвршћивање обухваћени радом. Посебна припрема подлоге или носача и отежан приступ процењују се засебно; исто бушење не наплаћивати два пута. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EVM008	Монтажа и повезивање спољне зидне светиљке	комад	2.900	На припремљену одговарајућу инсталацију. Припадајући носач и стандардно причвршћивање обухваћени радом. Посебна припрема подлоге или носача и отежан приступ процењују се засебно; исто бушење не наплаћивати два пута. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EVZ008	Замена спољне зидне светиљке	комад	3.700	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Припадајући носач и стандардно причвршћивање обухваћени радом. Посебна припрема подлоге или носача и отежан приступ процењују се засебно; исто бушење не наплаћивати два пута. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EVM009	Монтажа и повезивање спољне плафонске светиљке	комад	2.900	На припремљену одговарајућу инсталацију. Припадајући носач и стандардно причвршћивање обухваћени радом. Посебна припрема подлоге или носача и отежан приступ процењују се засебно; исто бушење не наплаћивати два пута. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EVZ009	Замена спољне плафонске светиљке	комад	3.700	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Припадајући носач и стандардно причвршћивање обухваћени радом. Посебна припрема подлоге или носача и отежан приступ процењују се засебно; исто бушење не наплаћивати два пута. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.

СВЕТИЉКЕ

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
EVZ031	Замена LED драјвера у светилу	комад	2.000	Не сабирати са ED304 за исти уређај. Обухвата приступ заменљивом делу и поновно склапање светилу на месту. Ако је неопходно скидање целе светилу, додатни обим договорити пре рада; не обрачунавати пуну замену светилу за исти посао. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EVZ032	Замена грла светилу	комад	1.600	Обухвата приступ заменљивом делу и поновно склапање светилу на месту. Ако је неопходно скидање целе светилу, додатни обим договорити пре рада; не обрачунавати пуну замену светилу за исти посао. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EVZ033	Замена извора светлости	комад	400	За заменљив извор светлости. Обухвата приступ заменљивом делу и поновно склапање светилу на месту. Ако је неопходно скидање целе светилу, додатни обим договорити пре рада; не обрачунавати пуну замену светилу за исти посао. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EVM050	Састављање лустера	радни сат	4.800	Обимније састављање делова. Основно склапање неопходно за уобичајену монтажу већ је обухваћено монтажом. Минуте у калкулацији унети по једном радном сату.

ШИНСКА РАСВЕТА

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
EHM001	Монтажа шине за шинску расвету	m	1.600	Механичко постављање и причвршћивање по дужини. Напојне тачке EH102 и постављање светилу EH103 посебно. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EHM002	Повезивање напајања шинске расвете	напојна тачка	1.600	По стварном броју напојних тачака. Монтажа шине и постављање светилу посебно; нови довод није укључен. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EHM003	Постављање светилу на шину	комад	400	Постављање на већ монтирану компатибилну шину и провера рада. Монтажа шине и довода посебно. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
ENZ003	Замена светилу на шини	комад	640	Скидање постојеће и постављање нове компатибилне светилу, са провером рада. Без поновног обрачуна шине и напајања. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.

LED ТРАКЕ

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
EDM001	Монтажа алуминијумског профила за LED траку	m	1.200	На припремљену подлогу. Постављање траке и електрично повезивање посебно. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EDM002	Постављање LED траке	m	640	У припремљен профил или на припремљену подлогу. Повезивање сегмената ED103, напајање и контролер посебно. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.

LED ТРАКЕ

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
EDM003	Повезивање сегмента LED траке	прикључак	640	Један електрични спој сегмента са напојним или спојним проводником, са свим припадајућим контактима. По стварном броју прикључака; не по броју појединачних контаката. Постављање траке по метру посебно. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EDM004	Монтажа и повезивање напајања за LED расвету	комад	1.600	На припремљену одговарајућу инсталацију. За LED траке и сродне системе. За драјвер унутар светиљке користити EV331; не сабирати за исти уређај. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EDZ004	Замена напајања за LED расвету	комад	2.400	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. За LED траке и сродне системе. За драјвер унутар светиљке користити EV331; не сабирати за исти уређај. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EDM005	Монтажа и повезивање контролера за LED расвету	комад	1.600	На припремљену одговарајућу инсталацију. Обухвата основно подешавање контролера. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EDZ005	Замена контролера за LED расвету	комад	2.400	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Обухвата основно подешавање контролера. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.

СЕНЗОРИ И ТЕРМОСТАТИ

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
EUM001	Монтажа и повезивање сензора покрета	комад	2.400	На припремљену одговарајућу инсталацију. Постављање, повезивање и основно подешавање. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EUZ001	Замена сензора покрета	комад	3.200	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Постављање, повезивање и основно подешавање. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EUM002	Монтажа и повезивање сумрачног прекидача	комад	2.400	На припремљену одговарајућу инсталацију. Постављање, повезивање и основно подешавање. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EUZ002	Замена сумрачног прекидача	комад	3.200	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Постављање, повезивање и основно подешавање. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EUM003	Монтажа и повезивање собног термостата	комад	2.800	На припремљену одговарајућу инсталацију. Жична изведба, са основним подешавањем на одговарајућој припремљеној инсталацији. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EUZ003	Замена собног термостата	комад	3.600	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Жична изведба, са основним подешавањем на одговарајућој припремљеној инсталацији. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.

СЕНЗОРИ И ТЕРМОСТАТИ

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
EUM004	Монтажа и повезивање бежичног собног термостата са пријемником	комплет	3.600	На припремљену одговарајућу инсталацију. Комплет: постављање термостата и пријемника, повезивање пријемника, упаривање и основно подешавање. Не сабирати са EU103/EU303 за исти комплет. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.
EUZ004	Замена бежичног собног термостата са пријемником	комплет	4.400	Демонтажа постојећег, монтажа и повезивање новог елемента; демонтажу не додавати поново. Комплет: постављање термостата и пријемника, повезивање пријемника, упаривање и основно подешавање. Не сабирати са EU103/EU303 за исти комплет. Материјал посебно. Поправка дозне, продужење проводника, нови водови и дијагностика нису укључени. Провера изведеног рада је укључена.

ПРИКЉУЧИВАЊЕ КУЋНИХ АПАРАТА

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
EAM001	Прикључивање електричног шпорета (трофазно или монофазно)	комад	4.000	На постојећу прикључну кутију; провера фаза и заштите.
EAD001	Одвајање електричног шпорета	комад	1.600	
EAM002	Прикључивање уградне плоче за кување	комад	4.000	На постојећи извод; конфигурисање мостова на плочи по упутству произвођача.
EAD002	Одвајање уградне плоче за кување	комад	1.600	
EAM003	Прикључивање уградне рерне	комад	2.400	На постојећи извод или прикључницу.
EAD003	Одвајање уградне рерне	комад	960	
EAM004	Прикључивање бојлера на постојећи извод са прекидачем	комад	2.000	Електрично повезивање и провера; водоводни део у водоинсталатерском ценовнику.
EAM005	Прикључивање унутрашње и спољне јединице клима уређаја на постојећи извод	комад	4.000	Само електрично повезивање; монтажа климе посебно.
EAM006	Монтажа и повезивање купатилског вентилатора	комад	2.800	На припремљен отвор и извод; са тајмером или без.
EAD006	Демонтажа купатилског вентилатора	комад	1.360	
EAM007	Монтажа и повезивање кућног звона (жично)	комад	2.000	Звоно и трансформатор на постојећу инсталацију.
EAZ007	Замена кућног звона	комад	2.320	
EAM008	Монтажа бежичног звона	комад	1.600	Постављање пријемника и тастера, упаривање.

ИСПИТИВАЊЕ И ДИЈАГНОСТИКА

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
ETK001	Тражење кvara на инсталацији (нестанак струје, избацивање осигурача, кратак спој)	услуга	6.800	До утврђивања узрока; поправка се обрачунава посебно. Дуже тражење кроз сат рада.
ETK002	Испитивање ФИД склопке (тастер и мерни инструмент)	комад	1.600	
ETK003	Провера прикључнице — фаза, нула, уземљење	комад	640	По прикључници; при прегледу целог стана види ETK005.
ETK004	Мерење отпора изолације струјног кола	струјно коло	1.600	
ETK005	Преглед електроинсталације стана са извештајем (табла, заштите, уземљење, прикључнице)	услуга	9.800	Стан до 80 m²; већи простори кроз сат рада.

РАД ПО САТУ

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
ORP001	Сат рада мајстора (радови који нису у ценовнику)	радни сат	4.800	

ДОПЛАТЕ И ПРАТЕЋЕ УСЛУГЕ

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
ODX001	Доплата за рад ноћу, викендом и празником	интервенција	1.200	Предлог: 50 % на цену рада.

ДОПЛАТЕ И ПРАТЕЋЕ УСЛУГЕ

Шифра	Назив услуге	ЈМ	Цена	Напомена
ОДХ002	Доплата за отежан приступ (рад на висини, тесан или нехигијенски простор)	интервенција	1.600	Обрачунава се једном по интервенцији, уз основну услугу, када приступ месту рада захтева додатно време, напор или заштитну опрему. Не комбинује се са другим доплатама за исти услов.
ОДР003	Набавка материјала	паушал	1.000	Обрачунава се паушално или као проценат вредности материјала.
ОДР004	Одношење старе опреме, санитарије и шута	тура	2.000	